

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 9.0*12.0*9<placów>	m ² m ²	
				972.00
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek poz.1	m ² m ²	
				972.00
3 d.1	KNR 2-01 0205-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km poz.1*0.15	m ³ m ³	
				145.80
4 d.1	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazy- nowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1* 0.15	m ³ m ³	
				145.80
5 d.1	KNR 2-01 0214-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa- mowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-IV Krotność = 10 poz.1*0.15	m ³ m ³	
				145.80
6 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.1	m ² m ²	
				972.00
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
7 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (9.0*2+12.0*2)*0.10*0.25*9<placów>	m ³ m ³	
				9.45
8 d.2	KNR 2-31 0407-01 analogia,	Krawężniki elastyczne do nawierzchni bezpiecznych (9.0*2+12.0*2)*9<placów>	m m	
				378.00
9 d.2	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm poz.1	m ² m ²	
				972.00
10 d.2	KNR 2-23 0104-01 0104-02	Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 10 cm poz.9	m ² m ²	
				972.00
11 d.2	KNR 2-23 0104-03	Podbudowa z kruszyw łamanych 0,3 - 0,7 - warstwa górna o grubości 5 cm poz.9	m ² m ²	
				972.00
12 d.2	KNR 2-23 0303-05 analogia	Montaż nawierzchni sztucznej na placach zabaw. W strefach bezpiecznych pod zestawem zabawo- wym amortyzujących upadek z wys min. 2,00 mb. Na pozostałej powierzchni bez wymogów dotyczą- cych upadku z wysokości. poz.9	m ² m ²	
				972.00
3		MONTAŻ URZĄDZEŃ		
13 d.3	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)- wykopy pod urządze- nia zabawowe. ANALOGIA Wymiary i ilość dostosować do wymogów dostawcy zestawu 9 <kpl do zestawu wg specyfikacji>	kpl kpl	
				9.00
14 d.3	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m ³ . ANALOGIA 9 <kpl do zestawu wg specyfikacji>	kpl kpl	
				9.00
15 d.3	Kalkulacja własna	Transport, dostawa i montaż zestawu wielofunkcyjnego z wieżami wg SIWZ rozdz. II pkt 3 1* 9	kpl kpl	
				9.00
4		DODATKOWE		
16 d.4	Kalkulacja własna	Zakup i montaż tablic (roz. II pkt 1 ppkt d i e SIWZ) tablica informacyjna, tablica z regulaminem 2*9	szt szt	
				18.00