

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni chodnika Kol. Pawłów-Żerdziny					
1	45233161-5	Nawierzchnia z płytek 50x50x7			
1 KNNR 6		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-	m ²		
d.1 0805-06		sypce piaskowej	m ²	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
2 KNNR 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³	m ³		
d.1 0202-02		w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. gr. 10 cm	m ³	0.10	
		0.10			
				RAZEM	0.10
3 KNNR 1		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-	m ³		
d.1 0208-02		czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 6 km	m ³	0.10	
		0.10			
				RAZEM	0.10
4 KNNR 6		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym lub	m ³		
d.1 0107-01		pospółką zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	0.10	
		0.10			
				RAZEM	0.10
5 KNNR 6		Rozebranie krawężników betonowych 30x15 na podsypce piaskowej	m		
d.1 0806-01		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
6 KNR 2-31		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.1 0401-02		kat.III-IV	m	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
7 KNR 2-31		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,25x0,10+0,20x0,10	m ³		
d.1 0402-04		0.045	m ³	0.04	
				RAZEM	0.05
8 KNNR 6		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-	m		
d.1 0401-03		mentowo-piaskowej bez kosztu krawężnika (materiał inwestora)	m	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
9 KNNR 6		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piasko-	m		
d.1 0404-02		wej, spoiny wypełnione piaskiem bez kosztu obrzeża (materiał inwestora)	m	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
10 KNNR 6		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1 0502-02		wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem bez kosztu kostki (materiał in-	m ²	1.00	
		westora)			
		1.0			
				RAZEM	1.00
11 KNR-W 4-01		Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekro-	m		
d.1 0207-01		ju do 0.015 m ² w podłóżach, stropach i ścianach	m	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00