

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wykonanie chodnika przy ul. Spółdzielczej w Kornicach					
1		Nawierzchnia betonowa			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3	m ³		
d.1	0202-02	w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. gr. 40 cm	m ³	0.40	
		0.40			
				RAZEM	0.40
2	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladow-	m ³		
d.1	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	0.40	
		Krotność = 6			
		0.40			
				RAZEM	0.40
3	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m ²		
d.1	0105-04		m ²	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.1	0113-01		m ²	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
5	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,25x0,10+0,20x0,10	m ³		
d.1	0402-04		m ³	0.04	
		0.045			
				RAZEM	0.05
6	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-	m		
d.1	0401-03	mentowo-piaskowej bez kosztu krawężnika (materiał inwestora)	m	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
7	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny	m		
d.1	0404-02	wypełnione piaskiem	m	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
8	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1	0502-02	wo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekro-	m		
d.1	0207-02	ju do 0.030 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m	1.00	
		1.0			
				RAZEM	1.00