

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Opis robót	J.m	Obmiar
Maków ul. Raciborska			
1	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	m ²	1455,0
2	Ręczne uzupełnienie uszkodzonej podbudowy mieszanką mineralno-emulsyjną typu GE. Zagęszczenie mech. Średnia gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ³	20,0
3	Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-emulsyjną układaną na zimno typu GE w ilości 120kg/m ² . Transport materiałów samochodem samowyladowczym 5-10t	m ²	1455,0
4	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 5/8	m ²	1455,0
Pawłów ul. Pietrowicka			
1	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu	m ²	585,0
2	Ręczne uzupełnienie uszkodzonej podbudowy mieszanką mineralno-emulsyjną typu GE. Zagęszczenie mech. Średnia gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm	m ³	10,0
3	Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-emulsyjną układaną na zimno typu GE w ilości 120kg/m ² . Transport materiałów samochodem samowyladowczym 5-10t	m ²	585,0
4	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi 5/8	m ²	585,0
5	Wykonanie opaski z kruszywa bazaltowego szer. 0,5m. Średnia gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm	mb	390,0