

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45112210-0	Roboty przygotowawcze i agrotechniczne			
1	KNR 2-01	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
d.1	0109-05	0.13	ha	0.130	
				RAZEM	0.130
2	KNR 13-12	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu III-IV	m ³		
d.1	0202-02	500*1.0	m ³	500.000	
				RAZEM	500.000
3	KNR 2-21	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu I-II - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
d.1	0207-06	0.13	ha	0.130	
	z.o.2.10.			RAZEM	0.130
4	KNR 2-21	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm kat. gruntu I-II - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
d.1	0206-01	0.13	ha	0.130	
	z.o.2.10.			RAZEM	0.130
5	KNR 2-21	Bronowanie mechaniczne kat. gruntu I-II - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
d.1	0207-03	0.13	ha	0.130	
	z.o.2.10.			RAZEM	0.130
2	45112710-5	Wykonanie trawnika i nasadzeń			
6	KNR 2-21	Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
d.2	0404-03	0.0976	ha	0.098	
				RAZEM	0.098
7	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.2	0301-05	30 szt drzew 30 szt krzewów 60	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
3	45100000-8	Wykonanie ścieżki z tłucznia			
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0204-03	362.5	m ²	362.500	
				RAZEM	362.500
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0204-06	Krotność = 5 362.5	m ²	362.500	
				RAZEM	362.500
4	45100000-8	Wykonanie nawierzchni z kamienia polnego			
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.4	0212-03	26.0*0.25	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.4	0204-03	26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm	m ²		
d.4	0205-02	26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
5	45100000-8	Ścieżka w lesie 50% kora , 50% piasek			
13	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.5	0105-01	588	m ²	588.000	
				RAZEM	588.000
14	analiza indywidualna	Dostawa i zabudowanie nawierzchni z kory drewnianej gr. 0,02 m	m ²		
d.5		588	m ²	588.000	
				RAZEM	588.000
6	45212140-9	Urządzenia ścieżki zdrowia			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-23	Montaż ławek parkowych	szt.		
d.6	0310-07	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
16	KNR 2-23	Montaż ławostółu dł 2 m z bali wraz z zabetonowaniem kotew	szt.		
d.6	0310-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR-W 2-	Dostawa i montaż koszy na śmieci - kosz ko5	szt.		
d.6	02 1219-02	6	szt.	6.000	
	analogia			RAZEM	6.000
18		Dostawa i montaż stojaka na rowery sr 01	szt.		
d.6	analiza in-	2	szt.	2.000	
	dywidualna			RAZEM	2.000
19		Dostawa i montaż stojaka i tablicy informacyjnej do urządzeń	szt.		
d.6	analiza in-	6	szt.	6.000	
	dywidualna			RAZEM	6.000
20	KNR-W 2-	Montaż bramy wjazdowej	kpl.		
d.6	02 1808-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-23	Dostawa montaż i certyfikacja urządzeń do ćwiczeń :	szt.		
d.6	0310-05	1. drabina pozioma - 1 szt			
	analogia	2. poręcz - kpl			
		3. ławka do ćwiczeń 1 szt			
		4. szczudła stacjonarne 1 kpl			
		5. zestaw do przeskoków - 1 kpl			
		6. "pale" - 1 kpl			
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000